



COMUNE DI MARATEA
Provincia di Potenza

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRADA RURALE DELLE GRANCIE -
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

COMMITTENTE: Amministrazione del Comune di Maratea

Data, 14/11/2011

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 08-03-040b 12/09/2007	Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, esclusi la roccia da mina ed i ... e le prescrizioni fino alla profondità di ml. 2,00 sotto il piano di sbancamento. per trasporto a discarica autorizzata Scavo per muri di controripa sez. 6 - 9 Scavo per muri di controripa sez. 10 - 14 Scavo per muri di controripa sez. 14 - 15 Scavo per muri di controripa sez. 15 - 16 Scavo per muri di sottoscarpa sez. 15 - 16		98,00 113,00 30,00 29,00 217,00	1,700 1,700 1,700 1,700 1,700	0,700 0,700 0,700 0,700 0,700	116,62 134,47 35,70 34,51 258,23		
	SOMMANO mc.					579,53	10,44	6'050,29
2 08-03-072d 12/09/2007	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con cemento 32.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni indicate nel Capitolato Spec ... i ponteggi, le cassaforme ed il ferro di armatura, per magrone di sottofondazione con i seguenti dosaggi : 300 kg/mc Magrone per muri di controripa e sottoscarpa		487,00	1,700	0,150	124,19		
	SOMMANO mc					124,19	81,45	10'115,28
3 08-03-073b 12/09/2007	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato per opere in fondazione, a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70 ... er dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme ed il ferro di armatura : Rck 25 N/mmq Fondazione muri di controripa e sottoscarpa		487,00	0,950	0,400	185,06		
	SOMMANO mc					185,06	78,29	14'488,35
4 08-03-074b 12/09/2007	Getto di conglomerato cementizio preconfezionato per opere in elevazione, a resistenza caratteristica e classe di esposizione 1 (ambiente secco con umidità relativa inferiore al 70 ... per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi, le cassaforme ed il ferro di armatura : Rck 25 N/mmq Elevazione muri di controripa sez. 6 - 9 Elevazione muri di controripa sez. 10 - 14 Elevazione muri di controripa sez. 14 - 15 Elevazione muri di controripa sez. 15 - 16 Elevazione muri di sottoscarpa sez. 3 - 10		98,00 113,00 30,00 29,00 217,00	0,450 0,450 0,450 0,450 0,800	0,400 1,000 0,600 1,000 0,800	17,64 50,85 8,10 13,05 138,88		
	SOMMANO mc					228,52	82,75	18'910,03
5 08-03-077 12/09/2007	Conglomerato cementizio vibrato per parapetti, copertine, soglie, cantonali, cunette, rivestimento canali e fossi di guardia; per spessori non superiori a 20 cm., confezionato con ... rifinitura delle facce viste, sagomatura degli spigoli , giunti e simili, esclusa eventuale armatura in ferro. Zanella destra *(H/peso=(0,20+0,30)/2)		452,00 452,00	0,200 0,200	0,250 0,400	22,60 36,16		
	SOMMANO mc.					58,76	117,37	6'896,66
6 08-03-092 12/09/2007	Casseforme per getti di conglomerati cementizi semplici, armati o precompressi, con esclusione delle armature di sostegno per le sole strutture orizzontali, ma compreso disarmo, sfrido , chioderia ed ogni altro onere, fino ad un' altezza di mt. 4,50. Elevazione muri di controripa sez. 6 - 9 Elevazione muri di controripa sez. 10 - 14 Elevazione muri di controripa sez. 14 - 15		2,00 2,00 2,00	98,00 113,00 30,00	0,400 1,000 0,600	78,40 226,00 36,00		
	A RIPORTARE					340,40		56'460,61

